บันทึกข้อความ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด โทร. 02-354-6668-76 ต่อ 27001 โทรสาร 0-2354-6717

ที่ สอ.ทล./บ 378 /2568 วันที่ 1 ธันวาคม 2568

เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

เรียน ประธานกรรมการดำเนินการ

ตามคำสั่งสหกรณ์ฯที่ สอ.ทล./ 29 /2568 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการร่างขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ เพื่อจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคางานปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์บริเวณชั้น 1,2,3

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและได้กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานปรับปรุงอาคารสำนักงานกำหนดคุณลักษณะ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการประกวดเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ได้แนบเสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ

(นางสาวจีรวรรณ บุญโพธิ์)
ผู้จัดการใหญ่

เรียน ผู้จัดการใหญ่ , ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป

- เห็นชอบให้ใช้ร่างขอบเขตของงานฯ และร่างเอกสารประกวดราคา ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)
ประธานกรรมการดำเนินการ

ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์

.....

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1,2,3 และตัวอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคา วงเงินงบประมาณของงานจ้างปรับปรุงครั้งนี้ เป็นเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานและความพร้อมที่มีอยู่วันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

1.4 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา

1.5ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สหกรณ์ฯเชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และในการยื่นเสนอผลงาน ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอสำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมสำเนาคู่สัญญา และสำเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ของงานตามหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

2.1 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจตรวจสอบสถานที่ แบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมทั้งรายการปรับปรุงและก่อสร้างโดยละเอียดถี่ถ้วนเพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างการดำเนินงาน หากปรากฏภายหลังว่า แบบรายละเอียดก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามความวินิจฉัยของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง โดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง

2.2 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรื้อถอนวัสดุอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ พร้อมขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อนการปรับปรุงพื้นที่หรือติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ และปิดกั้นเขตพื้นที่ระหว่างการก่อสร้าง และมีป้ายบอกให้ชัดเจน และจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เสียง และกลิ่นจากการปรับปรุงให้เรียบร้อย

2.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานปรับปรุงอาคารดำเนินไปตามรายละเอียดข้อกำหนดตามรูปแบบ และรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

2.4 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตามรูปแบบรายการตามหัวข้อหลัก ดังนี้

(1) งานปรับปรุงด้านนอก (Façade) ทั้งด้านหน้าและด้านข้างของอาคาร

(2) งานปรับปรุงพื้นและฝ้าเพดานชั้น 1-3 โดยดำเนินการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ งานฝ้าเพดานยิปซั่มและทาสี

(3) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้น 1-3 ให้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลท์ Led Strip Lightพัดลมดูดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และ ติดตั้งชุดปลั๊กพานาโซนิค งานเดินระบบไฟฟ้าลิฟต์ส่งของ งานเดินระบบไฟฟ้าชั้น 1-3

(4) งานระบบปรับอากาศชั้น 1-3 ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 18,000, 24,000, 30,000 และ 35,000 btu จำนวน 4 ชุด

(5) งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1-3 ให้ดำเนินการติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และอุปกรณ์อื่นๆตามที่ระบุไว้ในรูปแบบรายการ

(6) งานเฟอร์นิเจอร์ Built-in

(7) งานผนังตกแต่งภายใน

(8) งานติดตั้งลิฟท์ขนส่ง รับส่ง 3 ชั้น รับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม

2.5 จัดให้มีผู้ควบคุมงาน ที่ต้องควบคุมงานดูแลตลอดเวลา โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับปรุงฯ การติดตั้ง ตามขอบเขตงานที่กำหนด

รายละเอียดและตำแหน่งติดตั้งตามแบบรูปรายการแบบ

1. รูปแบบรายการ จำนวน 1 ชุด
2. แบบแสดงรายการปริมาณงาน จำนวน 1 ชุด

2.6 กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมปรับปรุงได้ ต้องเสนอแบบแก้ไขที่มีสถาปนิกและวิศวกรรับรอง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง

2.7 การสั่งหยุดงานการปรับปรุงที่ผิดจากรูปแบบหรือไม่ได้คุณภาพที่ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานได้จนกว่าผู้รับจ้างได้แก้ไขงานให้เรียบร้อย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

2.8 ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุที่เป็นของใหม่ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าและบริการมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องทำประกอบตกแต่งและติดตั้งวัสดุที่นำมาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตามหลักวิชาช่างที่ดี โดยจะต้องส่งวัสดุตัวอย่างและเอกสารประกอบ(ถ้ามี) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนเริ่มการดำเนินงาน

2.9 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานและบัญชีบุคลากรและอุปกรณ์ในการปรับปรุงอาคาร และจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนเริ่มการดำเนินงานภายใน 7 วันนับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

2.10 ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้ง หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้างให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขก่อนที่จะปฏิบัติงานถ้าผู้รับจางไม่ปฏิบัติตามนี้ หากมีข้อผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ในข้อผิดพลาดนั้นๆ ให้ถูกต้องตามคำสั่ง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไม่ได้

2.11 การอ่านแบบให้ถือตัวเลขและตัวอักษรเป็นสำคัญ เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน ผู้รับจ้างจะเป็นผู้เสนอแบบขยาย หรือรายการเพิ่มเติมพิจารณาตรวจสอบก่อนการดำเนินการ และให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา

2.12 รายละเอียดในการก่อสร้างและวัสดุในการก่อสร้างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้าง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และให้ถือว่าเป็นการดำเนินการตามสัญญา

2.13 ผู้รับจ้างจะต้องรายงานผลการคืบหน้าผลการดำเนินงานส่งมอบให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง และจัดทำแผนงานในงวดต่อไปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาให้ความเห็นก่อนการดำเนินงาน

2.14 ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวแทนซึ่งมีอำนาจเต็มที่จะรับคำสั่งคำแนะนำจาก ผู้ว่าจ้าง โดยตัวแทนของผู้รับจ้างจะสั่งงานและควบคุมงาน คำแนะนำใดๆ ที่สถาปนิกหรือวิศวกรให้ไว้แก่ตัวแทนของผู้รับจ้าง ให้ถือว่าได้แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบแล้ว

3. ระยะเวลาดำเนินการในการประกวดราคา

ระหว่างวันที่ 1-15 ธันวาคม 2568

4. ระยะเวลาส่งมอบงาน

-ส่งมอบ ณ อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

-กำหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ภายในระยะเวลา 210 วัน (สองร้อยสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานทั้งหมด จำนวน 4 งวด ดังนี้

จะจ่ายเงินล่วงหน้าให้ 15% ของค่างานตามสัญญา นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เป็นต้นไป

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30% ของค่างานตามสัญญา และมีผลงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30% ของค่างานตามสัญญา และมีผลงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 30% ของค่างานตามสัญญา และมีผลงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้ 10% ของค่างานตามสัญญา และมีผลงานแล้วเสร็จ 100%

5. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณ จำนวนเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

- กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จะพิจารณาจากราคารวม

7. ค่าปรับ

กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่างาน

8. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคา ณ ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 2/486 กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ระหว่างเวลา 13.00 น.ถึง 16.00 น. ซึ่งจะสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

10. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา ได้ที่ www.dohsaving.com

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568

(นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	สรุปการประมาณการค่าก่อสร้าง				
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง				
2	หมวดงาน FAÇADE				
3	หมวดงานพื้น				
4	หมวดงาน ฝ้า และ งานทาสี				
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า				
6	หมวดงานระบบปรับอากาศ				
7	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและผนังตกแต่งภายใน				
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น			-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
1	หมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง งานรื้อถอน				
1.1	งานรื้อถอน	1	งาน		
1.2	งานกั้นพื้นที่	1	งาน		
1.3	งานเครื่องจักร				
1.3.1	ค่ารถกรเช้าติดตั้งป้าย	1	งาน		
1.3.2	ค่าหกล้อ	1	งาน		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง			-	
2	งาน FAÇADE				
2.1	FC-1 งาน FACADE ด้านหน้า - ด้านข้าง 2 อาคาร				
	- โครงสร้างเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ทำสีเหลือง	432	ตร.ม.		
	- งานเหล็กฉีกชุบกัลวาไนซ์ ทำสีเหลือง พร้อมเปิด SERVICE	432	ตร.ม.		
	- งานติดตั้งขายึดและแผ่น Aluminum Composite #4 mm.	873	ชิ้น		
	- แผ่น Aluminum Composite #4 mm.ไส้กลางกันไฟระบบสี FEVE เฉดสีเหลือง ของบริษัท ALPOLIC หรือเทียบเท่า	730	ตร.ม.		
	- งานป้ายชื่อหน่วยงานสแตนเลสทำสีตามตัวอย่าง	1	งาน		
	- ชายคาทางเข้า Aluminum Composite พร้อมโครงเหล็ก	15	ตร.ม.		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
2.2	FC-2 ชายคาโครงสร้างเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์ ทำสีเหลือง ส่วนด้านหลัง	72	ตร.ม.		
	- หลังคากรุแผ่นโพลี่คาร์บอนเนต # 10 mm. สีเทาใส	72	ตร.ม.		
2.3	FC-2 ชายคาเดิมปรับปรุงหลังติดตั้ง FAÇADE-1 ด้านข้างอาคาร	24	ตร.ม.		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวด งาน FAÇADE			-	
3	งานพื้น				
3.1	FL-01 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x1200 มม. ปูนลายก่ออิฐ รหัส DAZZLE WHITE ของ A Décor หรือ เทียบเท่า	40	ตร.ม.		
3.2	FL-02 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x1200 มม. ปูนลายก่ออิฐ รหัส SM-Helix ของ A Décor หรือ เทียบเท่า	40	ตร.ม.		
3.3	FL-03 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x1200 มม. ปูนลายก่ออิฐ รหัส YTXD 126017 ของ A Décor หรือ เทียบเท่า	396	ตร.ม.		
3.4	FL-04 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x1200 มม. ปูนลายก่ออิฐ รหัส S-YTHD126001M ของ A Décor หรือ เทียบเท่า	24	ตร.ม.		
3.5	FL-05 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600x1200 มม. ปูนลายก่ออิฐ รหัส SANDSTROM WHITE ของ A Décor หรือ เทียบเท่า	12	ตร.ม.		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงานพื้น			-	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
4	หมวดงาน ฝ้า และ งานทาสี				
4.1	*ชั้น 1 st*				
	CL-01 งานฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	14	ตร.ม.		
	CL-02 งานฝ้าเพดานยิปซั่มกันชื้นของฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	39	ตร.ม.		
	งานฝ้าเสต็บซ่อนไฟ	34	ม.		
	งานทาสี ฝ้า	53	ตร.ม.		
4.2	*ชั้น 2 nd*				
	CL-01 งานฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	0	ตร.ม.		
	CL-02 งานฝ้าเพดานยิปซั่มกันชื้นของฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	48	ตร.ม.		
	งานฝ้าเสต็บซ่อนไฟ	36	ม.		
	งานทาสี ฝ้า	48	ม.		
4.3	*ชั้น3 rd*				
	CL-01 งานฝ้าเพดานยิปซั่มฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	21	ตร.ม.		
	CL-02 งานฝ้าเพดานยิปซั่มกันชื้นของฉาบเรียบ #9 mm. ของ GYPROC ทาสีขาวของ BEGER หรือเทียบเท่า	411	ตร.ม.		
	งานฝ้าเสต็บซ่อนไฟ	82	ม.		
	งานทาสี ฝ้า	432	ม.		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงาน ฝ้า และ งานทาสี			-	
5	หมวดงานระบบไฟฟ้า				
	ชั้น 1 st				
5.1	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light หลอดเดี่ยว	5	โคม		
5.2	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light หลอดคู่	1	โคม		
5.3	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light หลอด 3 ดวง	1	โคม		
5.4	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบ Motion Sencer หลอดเดี่ยว	8	โคม		
5.5	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบ Motion Sencer หลอดคู่	2	โคม		
5.6	พัดลมดูดอากาศ PANASONIC รุ่น FV -32CD9 ขนาด 320x320mm. หรือเทียบเท่า	4	ตัว		
5.7	LED Strip Light แสง warm white	34	ม.		
5.8	สวิทช์ไฟ 1 Gang พร้อมหน้ากาก	10	ตัว		
5.9	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังผนังสีเทาเข้ม	6	ตัว		
5.10	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังใน FUR สีเทาเข้ม	4	ตัว		
5.11	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE TV OUT-LET	1	ตัว		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ชั้น 2 nd				
5.12	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบหลอดเดี่ยว	4	โคม		
5.13	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบหลอดคู่	2	โคม		
5.14	LED Strip Light แสง warm white	36	ม.		
5.15	โคมไฟแขวน LED Strip Light แสง Day Light ชุดโครงเหล็ก	1	ตัว		
5.16	สวิทช์ไฟ 1 Gang พร้อมหน้ากาก	6	ตัว		
5.17	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังผนังสีเทาเข้ม	4	ตัว		
5.18	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังใน FUR สีเทาเข้ม	10	ตัว		
5.19	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE TV OUT-LET	0	ตัว		
	ชั้น3 rd				
5.20	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light หลอดเดี่ยว	22	โคม		
5.21	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light หลอดคู่	7	โคม		
5.22	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบ Motion Sencer หลอดเดี่ยว	10	โคม		
5.23	โคมไฟดาวน์ไลทน์ แสง Day Light แบบ Motion Sencer หลอดคู่	4	โคม		
5.24	พัดลมดูดอากาศ PANASONIC รุ่น FV -32CD9 ขนาด 320x320mm. หรือเทียบเท่า	20	ตัว		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
5.25	LED Strip Light แสง warm white	82	ม.		
5.26	โคมไฟ LED แสง Day Light ของ lamtitude	43	โคม		
5.27	โคมไฟ LED แสง Day Light ของ lamtitude	1	โคม		
5.28	สวิทช์ไฟ 1 Gang พร้อมหน้ากาก	15	ตัว		
5.29	สวิทช์ไฟ 2 Gang พร้อมหน้ากาก	1	ตัว		
5.30	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังผนังสีเทาเข้ม	15	ตัว		
5.31	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE ฝังใน FUR สีเทาเข้ม	6	ตัว		
5.32	ชุดปลั๊ก PANASONIC รุ่น WIDE TV OUT-LET	0	ตัว		
5.33	งานเดินระบบไฟฟ้า ลิฟท์ส่งของ	1	เหมา		
5.34	งานเดินระบบไฟฟ้าทั้งหมดชั้น 1 -3	1	เหมา		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงานระบบไฟฟ้า			-	
6	หมวดงานระบบปรับอากาศ				
	ชั้น 1 st				
	AIC 24,000 BTU หรือเทียบเท่า ห้องผู้จัดการ	1	ชุด		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ชั้น 2 nd				
	AIC 35,000 BTU หรือเทียบเท่า ห้องประชุมใหญ่	1	ชุด		
	ชั้น3 rd				
	AICI 18,000 BTU หรือเทียบเท่า ห้องประชุม	1	ชุด		
	AIC 30,000 BTU หรือเทียบเท่า ห้องบริหาร	2	ชุด		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงานระบบปรับอากาศ			-	
7	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและผนังตกแต่งภายใน				
	ชั้น 1 st				
BF-01	ชุดประตูห้องแม่บ้าน - ผนังราวจับบันได	1	งาน		
BF-02	ขั้น บันได้หิน LIME ขนาดสั่งตัด	1	งาน		
BF-03	บานเปิดผนังแผงควบคุมไฟ	1	งาน		
BF-04	ชุดประตู - ห้องเก็บของ	1	งาน		
BF-05	งานวางท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง ห้องน้ำ หญิง	1	งาน		
	งานติดตั้ง อุปกรณ์ห้องน้ำ				

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	1.โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่น พร้อมท์ C11004H หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	2.อ่าง ซิมพลิ โมดิช Hyg. C001017 ขาวหรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	3.ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่ CT549 หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	4.AUTOMATIC BASIN FAUCET (BATTERY USE) CT4918DC หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	5.สายชำระ CT9902#SA (HM)	3	งาน		
	6.ที่ใส่กระดาษทิชชู่ CT0266 (HM)	3	งาน		
	7.ตระแกรงน้ำทิ้งทองเหลืองเหลี่ยม CT640522P (HM)	3	งาน		
	8.ก๊อกติดผนังคอสั้น CT1252 (HM)	1	งาน		
	งานติดตั้งผนัง ประตูห้องน้ำ	1	งาน		
	งาน ผนังกระเบื้อง	38	ตร.ม.		
	งานเคาร์เตอร์ กรุหินดำแอฟฟริกา	3	ตร.ม.		
	งานกระจกเงาซ่อนไฟด้าน	1	งาน		
	งานตู้เก็บของ	1	งาน		
	งานอ่างล้างไม้ถูพื้น	1	งาน		
BF-06	งานโครงสร้าง LIFT ส่งเอกสาร ชั้น 1	1	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานชุด HMR กรุ ลามิเนท ซุ้ม LIFT ชั้น 1	1	งาน		
BF-07	ชุดซุ้มม้านั่งคอย ชั้น 1	1	งาน		
	ชุดซุ้มน้ำดื่ม	1	งาน		
	มือจับของเดิม ถอดทำสีใหม่	1	งาน		
BF-08	ชุดโต๊ะกลม	2	ชุด		
BF-09	งานเสริมช่องชั้นวางใส่ใบนำฝาก	1	งาน		
	งานซ่อมแซมผังแผ่นพื้นเหล็กเดิมให้เสมอพื้น	1	งาน		
BF-10	ฉากกั้นกระจกลอนลูกฟูก พร้อมกรอบเหล็กสีเหลือง	9	ชุด		
BF-11	ชุดผนังห้องผู้จัดการ	1	งาน		
	ชั้นวางตู้โชว์	1	งาน		
	ติดตั้งแผงฉลุของเก่า	1	งาน		
	ตู้เตี้ยบานเปิด	1	งาน		
BF-12	ชุดน้ำห้องผู้จัดการ				
	งานวางท่อน้ำดี - น้ำทิ้ง	1	งาน		
	งานสุขภัณฑ์และ ติดตั้งสุขภัณฑ์				
	1.โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่น พร้อมท์ C11004Hหรือ เทียบเท่า	1	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	2.อ่าง ซิมพลิ โมดิช Hyg. C001017 ขาว หรือ เทียบเท่า	1	งาน		
	3.ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่ CT549 หรือ เทียบเท่า	1	งาน		
	4.AUTOMATIC BASIN FAUCET (BATTERY USE) CT4918DC หรือ เทียบเท่า	1	งาน		
	5.สายชำระ CT9902#SA (HM)	1	งาน		
	6.ที่ใส่กระดาษทิชชู่ CT0266 (HM)	1	งาน		
	7.ตระแกรงน้ำทิ้งทองเหลืองเหลี่ยม CT640522P (HM)	1	งาน		
	งานเคาร์เตอร์ กรุหินอ่อนไวคาราร่า	1	งาน		
	งานกระจกเงาซ่อนไฟรอบตัว	1	งาน		
	งานติดตั้งประตูห้องน้ำ	1	งาน		
	พัดลมดูดอากาศ PANASONIC รุ่น FV -32CD9 ขนาด 320x320mm. หรือเทียบเท่า	1	ตัว		
	งานฉาบผนัง	18	ตร.ม.		
BF-13	งานห้องรับรอง				
	ชุดผนังกระจก	11	ตร.ม.		
	ชุดผนัง HMR กรุลามิเนท	36	ตร.ม.		
	ชั้นวางโชว์	3	ชั้น		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ชั้น 2 nd				
BF-14	ตู้สูงวางในห้องประชุมใหญ่	1	งาน		
BF-15	ชุดประตู+ซุ้มทางเข้าห้องประชุม งานปรับแก้กระจกเดิม	1	งาน		
BF-16	ชุดผนัง+ประตูห้องเก็บของ	1	งาน		
BF-17	งานโครงสร้าง LIFT ส่งเอกสาร ชั้น 2	1	งาน		
	งานชุด HMR กรุ ลามิเนท ซุ้ม LIFT ชั้น 2	1	งาน		
BF-18	ผนังบางเลื่อน กรุ LAMINATE ห้อง Pantry	1	งาน		
BF-19	ชุดตู้เตี้ย - ตู้ลอย Pantry	1	งาน		
BF-20	ห้องประชุม				
	ชุดผนังกระจก TEMPERED	19	ตร.ม.		
	ชุดผนังกระดานกระจก	1	งาน		
	ชุดผนังบานเลื่อน กรุลามิเนท	1	งาน		
	ชุดผนัง HMR ทาสี BEGER	1	งาน		
	ชั้น3 rd				
BF-21	งานกรุผนังห้อง				
	งาน ประตูห้องสมาชิกสัมพันธ์	1	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งาน ประตูห้องทะเบียนหุ้น	1	งาน		
	งาน ประตูห้องสินเชื่อ	1	งาน		
BF-22	งานราวกันตก	1	งาน		
	งานกรุผนังห้อง	1	งาน		
	งาน ประตูคู่ห้องทำงาน	1	งาน		
	งาน ประตูเดี่ยวห้องทำงาน	2	งาน		
	งาน ประตูห้องการเงิน	1	งาน		
	งาน ประตูห้องบัญชี	1	งาน		
BF-23	ชุดประตู ตู้เตี้ย Pantry	1	งาน		
	ผนังกั้นห้อง Pantry	1	งาน		
BF-24	ชุดผนัง กั้นห้องทำงาน การเงิน	1	งาน		
BF-25	ชุดผนัง กั้นห้องทำงาน บัญชี	1	งาน		
BF-26	ชุดผนัง กั้นห้องบัญชี สินเชื่อ	1	งาน		
BF-27	ชุดผนัง กั้นห้องสินเชื่อ ทะเบียนห้อง	1	งาน		
BF-28	ชุดผนัง กั้นห้องทะเบียนห้อง สมาชิกสัมพันธ์	1	งาน		
BF-29	งานโครงสร้าง LIFT ส่งเอกสาร ชั้น 3	1	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานชุด HMR กรุ ลามิเนท ซุ้ม LIFT ชั้น 3	1	งาน		
	งานลิฟต์ขนส่ง	1	งาน		
BF-30	ห้องน้ำชายชั้น 3				
	งานวางท่อน้ำดี-น้ำทิ้ง	1	งาน		
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ				
	1.โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่น พร้อมท์ C11004H หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	2.อ่าง ซิมพลิ โมดิช Hyg. C001017 ขาว หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	3.ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่ CT549 หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	4.AUTOMATIC BASIN FAUCET (BATTERY USE) CT4918DC หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	5.สายชำระ CT9902#SA (HM)	2	งาน		
	6.ที่ใส่กระดาษทิชชู่ CT0266 (HM)	2	งาน		
	7.ตระแกรงน้ำทิ้งทองเหลืองเหลี่ยม CT640522P (HM)	2	งาน		
	8.ก๊อกติดผนังคอสั้น CT1252 (HM)	1	งาน		
	9. โถปัสสะวะ VERNO VN-147 รุ่นสแปส หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	ผนังปูกระเบื้อง	56	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	งานเคาร์เตอร์ กรุหินดำแอฟฟริกา	1	งาน		
	งานกระจกเงาซ่อนไฟด้านบนล่าง	1	งาน		
BF-31	ห้องน้ำหญิงชั้น 3				
	งานวางท่อน้ำดี-น้ำทิ้ง	1	งาน		
	งานติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ห้องน้ำ				
	1.โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียว (ท่อลงพื้น) รุ่น พร้อมท์ C11004H หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	2.อ่าง ซิมพลิ โมดิช Hyg. C001017 ขาว	2	งาน		
	3.ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าอัตโนมัติพร้อมที่จ่ายสบู่ CT549 หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	4.AUTOMATIC BASIN FAUCET (BATTERY USE) CT4918DC หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	5.สายชำระ CT9902#SA (HM) หรือ เทียบเท่า	2	งาน		
	6.ที่ใส่กระดาษทิชชู่ CT0266 (HM)	2	งาน		
	7.ตระแกรงน้ำทิ้งทองเหลืองเหลี่ยม CT640522P (HM)	2	งาน		
	8.ก๊อกติดผนังคอสั้น CT1252 (HM)	1	งาน		
	ผนังปูกระเบื้อง	56	งาน		
	งานเคาร์เตอร์ กรุหินดำแอฟฟริกา	1	งาน		

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

สถานที่ก่อสร้าง : **สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง**

เจ้าของโครงการ **สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด**

ประมาณราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	โครงไม้กรุลามิเนท	1	งาน		
	งานกระจกเงา	1	งาน		
	งานกระจกเงาซ่อนไฟด้าน	1	งาน		
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงานหมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินและผนังตกแต่งภายใน			-	